Kod		Mängd	Enhet
5	**VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM**		
PX	**MEDIER I VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM**		
PXB	**MEDIER I KYLSYSTEM OCH VÄRMEPUMPSYSTEM**		
PXB.3	**Köldbärare och kylmedel** Överbliven väska och reservvätska ska förvaras i tätslutande behållare. Vätskans pH-värde ska vara 7,5 – 8,5.		
PXB.31	**Köldbärare** Uppgift om påfylld typ av köldbärare i kylsystem ska anges på skylt uppsatt i utrymme där köldbärare fylls på och där köldbärarens sammansättning kontrolleras under drifttiden. Krav på skylt finns angivet under YGC.55. Köldbäraren skall inom 48 timmar efter driftsättning/efter avslutad påfyllning och avluftning vara snabbavgasad. Köldbärarens tekniska kvalité skall inom 8-10 veckor efter driftsättning dokumenteras genom provtagning på plats och vara inom nedanstående gränsvärden: Syrgasinnehåll < 0,1 mg syre/liter pH-värde 7,5 – 8,5 Försmutsning Inga synliga partiklar Innan garantitidens utgång skall köldbäraren dokumenteras genom provtagning på plats och dess tekniska kvalitè ska då fortfarande vara inom ovanstående gränsvärden. Leverantör: **KAROB AB** Höjdvägen 13, lgh 1203 184 32 Åkersberga Tel: 08-44 66 350 www.karob.se		

.